



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Controlado de acordo

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059174-35	873009	PM Santana do Livramento	Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	05-24 (N.DES.)	Feira da Agricultura	Santana do Livramento/RS
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						378.219,76
1.1.0.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1/2" ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	300,85	752,13
1.1.0.2.	SINAPI	98525	LMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_01/2024	M2	731,50	0,70	BDI 1	0,84	614,46
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	97,50	55,77	BDI 1	67,11	6.543,23
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						16.868,14
1.2.0.1.	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	194,58	72,04	BDI 1	86,69	16.868,14
1.3.			ESTRUTURAL						145.250,93
1.3.1.			SAPATAS COZINHA						5.872,14
1.3.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,27	42,39	BDI 1	51,01	319,83
1.3.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,25	28,55	BDI 1	34,36	249,11
1.3.1.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,69	6,48	BDI 1	7,80	36,58
1.3.1.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,69	39,00	BDI 1	46,93	220,10
1.3.1.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	M3	1,46	505,83	BDI 1	608,72	888,73
1.3.1.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,46	299,46	BDI 1	360,37	526,14
1.3.1.7.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,28	127,07	BDI 1	152,92	2.030,78
1.3.1.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,30	17,69	BDI 1	21,29	794,12
1.3.1.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,90	13,91	BDI 1	16,74	617,71
-	SINAPI	96547	(Código não identificado nas referências)	-	6,10	-	BDI 1	-	-
1.3.1.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,00	19,64	BDI 1	23,63	189,04



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferegov 873009	PROponente / TOMADOR PM Santana do Livramento	APELIDO DO EMPREENHIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS
			BDI 1 20,34%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.3.2.			BALDRAME COZINHA						378.219,76
1.3.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 01/2024	M3	4,71	56,96	BDI 1	68,55	322,87
1.3.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	M3	2,35	28,55	BDI 1	34,36	80,75
1.3.2.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	7,84	6,48	BDI 1	7,80	61,15
1.3.2.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 01/2024	M2	7,84	19,48	BDI 1	23,44	183,77
1.3.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 IEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3	1,64	505,83	BDI 1	608,72	998,30
1.3.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	1,64	299,46	BDI 1	360,37	591,01
1.3.2.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	M2	28,88	62,51	BDI 1	75,22	2.172,35
1.3.2.8.	SINAPI	96544	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	34,60	17,89	BDI 1	21,29	736,63
1.3.2.9.	SINAPI	96545	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	18,50	15,94	BDI 1	19,18	354,83
1.3.2.10.	SINAPI	96546	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	5,50	13,91	BDI 1	16,74	92,07
1.3.2.11.	SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	32,70	19,64	BDI 1	23,63	772,70
1.3.2.12.	SINAPI	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS, AF. 09/2023	M2	28,88	50,51	BDI 1	60,78	1.755,33
1.3.3.			PILARES COZINHA						5.002,81
1.3.3.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 02/2022	M3	1,13	927,80	BDI 1	1.116,51	1.261,66
1.3.3.2.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	24,80	66,30	BDI 1	79,79	1.978,79
1.3.3.3.	SINAPI	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	94,60	10,98	BDI 1	13,21	1.249,67
1.3.3.4.	SINAPI	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	30,70	13,88	BDI 1	16,70	512,69
1.3.4.			VIGAS COZINHA						7.858,81



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferegov 873009	PROponente / Tomador PM Santana do Livramento	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS
		BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.3.4.1.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	1,96	505,83	BDI 1	608,72	1.193,09
1.3.4.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	1,96	299,46	BDI 1	360,37	706,33
1.3.4.3.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARDO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	34,62	107,90	BDI 1	129,85	4.495,41
1.3.4.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	48,40	13,10	BDI 1	15,76	762,78
1.3.4.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	4,50	12,30	BDI 1	14,80	66,60
1.3.4.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	38,00	13,88	BDI 1	16,70	634,60
1.3.5.			LAJE COZINHA						1.543,16
1.3.5.1.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M3	0,41	505,83	BDI 1	608,72	249,58
1.3.5.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	0,41	299,46	BDI 1	360,37	147,75
1.3.5.3.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	2,71	82,77	BDI 1	99,61	269,34
1.3.5.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	8,50	12,58	BDI 1	15,14	128,69
1.3.5.5.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_ 09/2023	M2	2,71	229,12	BDI 1	275,72	747,20
1.3.6.			VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA						421,90
1.3.6.1.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 15* CM. AF_ 03/2024	M	1,20	22,18	BDI 1	26,69	32,03
1.3.6.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 15* CM. AF_ 03/2024	M	5,60	57,85	BDI 1	69,62	389,87
1.3.7.			SAPATAS PAVILHÃO						42.242,28
1.3.7.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	M3	30,18	42,39	BDI 1	51,01	1.539,48

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferegov 873009	PROponente / TOMADOR PM Santana do Livramento	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS
		BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.3.7.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	17,53	28,55	BDI 1	34,36	602,33
1.3.7.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	20,16	6,48	BDI 1	7,80	157,25
1.3.7.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,16	39,00	BDI 1	46,93	946,11
1.3.7.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	M3	14,89	505,83	BDI 1	608,72	9.063,84
1.3.7.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,89	299,46	BDI 1	360,37	5.365,91
1.3.7.7.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	66,08	127,07	BDI 1	152,92	10.104,95
1.3.7.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	197,80	15,94	BDI 1	19,18	3.793,80
1.3.7.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	406,80	13,91	BDI 1	16,74	6.809,83
1.3.7.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	163,30	19,64	BDI 1	23,63	3.858,78
1.3.8.			BALDRAME PAVILHÃO						18.460,37
1.3.8.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MIN-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	10,02	56,96	BDI 1	66,55	686,87
1.3.8.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,01	28,55	BDI 1	34,36	172,14
1.3.8.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,52	6,48	BDI 1	7,80	97,66
1.3.8.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	12,52	19,48	BDI 1	23,44	293,47
1.3.8.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	M3	5,00	505,83	BDI 1	608,72	3.043,60
1.3.8.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,00	299,46	BDI 1	360,37	1.801,85
1.3.8.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	62,62	62,51	BDI 1	75,22	4.710,28
1.3.8.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,60	17,69	BDI 1	21,29	34,06
1.3.8.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,70	15,94	BDI 1	19,18	2.564,37



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº TransferêncGOV		PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENHIMENTO	
1059174-35		873009		PM Santana do Livramento		Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.	
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	
PORTO ALEGRE		05-24 (N DES.)		Feira da Agricultura		Santana do Livramento/RS	
				BDI 1		BDI 2	
				20,34%		0,00%	
				BDI 3		0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Feira da Agricultura										
1.3.8.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	52,90	19,64	BDI 1	23,63	1.250,03	RA
1.3.8.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	62,62	50,51	BDI 1	60,78	3.808,04	RA
1.3.9.	SINAPI	COMP 01	ESTRUTURA METÁLICA PAVILHÃO	KG	1.324,15	19,57	BDI 1	23,55	55.727,70	RA
1.3.9.1.	SINAPI	COMP 02	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U	KG	589,66	32,06	BDI 1	38,58	31.183,73	RA
1.3.9.2.	SINAPI	COMP 03	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA	KG	72,03	17,98	BDI 1	21,64	22.749,08	RA
1.3.9.3.	SINAPI	11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22. E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	17,20	11,41	BDI 1	13,73	1.558,73	RA
1.4.	SINAPI	11049	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	KG	17,20	11,41	BDI 1	13,73	236,16	RA
1.5.	SINAPI	12770	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	851,73	BDI 1	1.024,97	10.580,03	RA
1.5.0.1.	SINAPI	34637	HIDROMETRO MULTITUBO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	1,00	280,42	BDI 1	337,46	337,46	RA
1.5.0.2.	SINAPI	34637	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	280,42	BDI 1	337,46	337,46	RA
1.5.0.3.	SINAPI	34637	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS E PVC SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, 25MM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	120,00	47,75	BDI 1	57,46	6.895,20	RA
1.5.0.4.	SINAPI	34637	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS E PVC SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, 32MM, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	35,00	33,95	BDI 1	40,86	1.430,10	RA
1.5.0.5.	SINAPI	34496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"	UN	1,00	105,92	BDI 1	127,46	127,46	RA
1.5.0.6.	SINAPI	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	14,15	BDI 1	17,03	17,03	RA
1.5.0.7.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1"	UN	1,00	148,65	BDI 1	178,89	178,89	RA
1.5.0.8.	SINAPI	6019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	69,87	BDI 1	84,08	84,08	RA
1.5.0.9.	SINAPI	6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,00	95,22	BDI 1	114,59	114,59	RA
1.5.0.10.	SINAPI	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00	132,19	BDI 1	159,08	159,08	RA
1.5.0.11.	SINAPI	6014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	1,00	183,79	BDI 1	221,17	221,17	RA
1.6.	SINAPI	6014	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	1,00	183,79	BDI 1	221,17	221,17	RA
1.6.1.	SINAPI	6014	PLUVIAL TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC	UN	1,00	183,79	BDI 1	221,17	221,17	RA
1.6.1.1.	SINAPI	6014	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS	M	6,20	77,01	BDI 1	92,67	574,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35		Nº Transferência/GOV 873009		PROPONENTE / TOMADOR PM Santana do Livramento		APELIDO DO EMPREENHIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 05-24 (N DES.)		DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura		MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS		BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Feira da Agricultura										
1.6.1.2.	SINAPI	99261	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	3,00	283,39	BDI 1	341,03	1.023,09	RA
1.6.1.3.	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	51,00	165,15	BDI 1	198,74	10.135,74	RA
1.6.1.4.	SINAPI	9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRELIAL (NBR 5688)	M	20,00	60,66	BDI 1	73,00	1.460,00	RA
1.6.2.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
1.6.3.			SANITÁRIO TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC						17.627,35	
1.6.3.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	7,00	568,33	BDI 1	683,93	4.787,51	RA
1.6.3.2.	SINAPI	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00	21,69	BDI 1	26,10	52,20	RA
1.6.3.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	12,00	99,55	BDI 1	119,80	1.437,60	RA
1.6.3.4.	SINAPI	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	342,67	BDI 1	412,37	412,37	RA
1.6.3.5.	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	20,42	BDI 1	24,57	24,57	RA
1.6.3.6.	SINAPI	89710	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	14,00	18,08	BDI 1	21,76	304,64	RA
1.6.3.7.	Composição	ESGOTO 100	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PRELIAL, 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS	M	92,00	77,27	BDI 1	92,99	8.555,08	RA
1.6.3.8.	Composição	ESGOTO 40	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PRELIAL, 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES, FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	M	21,00	81,25	BDI 1	97,78	2.053,38	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO						24.360,16	
1.7.0.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	150,00	6,44	BDI 1	7,75	1.162,50	RA
1.7.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	190,00	4,17	BDI 1	5,02	953,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transfereçõv 873009	PROPONENTE / TOMADOR PM Santana de Livramento	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.7.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	690,00	2,88	BDI 1	3,47	2.394,30
1.7.0.4.	SINAPI	91931	PARA CIRCUTOS FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	250,00	9,68	BDI 1	11,65	2.912,50
1.7.0.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	38,00	32,74	BDI 1	39,40	1.497,20
1.7.0.6.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	17,02	BDI 1	20,48	245,76
1.7.0.7.	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	32,00	9,46	BDI 1	11,38	364,16
1.7.0.8.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,00	4,49	BDI 1	5,40	86,40
1.7.0.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	31,72	BDI 1	38,17	381,70
1.7.0.10.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	48,43	BDI 1	58,28	291,40
1.7.0.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	10,90	BDI 1	13,12	131,20
1.7.0.12.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	190,00	10,86	BDI 1	13,07	2.483,30
1.7.0.13.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50,00	4,33	BDI 1	17,24	862,00
1.7.0.14.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	90,00	17,25	BDI 1	20,76	1.868,40
1.7.0.15.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	40,00	12,15	BDI 1	14,62	584,80
1.7.0.16.	SINAPI	39138	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	35,00	1,11	BDI 1	1,34	46,90
1.7.0.17.	SINAPI	COMP 05	LUMINÁRIA PATEON REDONDO COM 2 LÂMPADAS LED	UN	26,00	110,66	BDI 1	133,17	3.462,42
1.7.0.18.	Composição	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	10,00	135,72	BDI 1	163,33	1.633,30
1.7.0.19.	SINAPI	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	151,82	BDI 1	182,70	182,70
									RA
									RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUB.LICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferegov 873009	PROponente / TOMADOR PM Santana do Livramento	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS
		BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.7.0.20.	SINAPI	COMP 04	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 32 A COM PÓSTE DE CONCRETO - 7,5M/2000AN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PADRÃO RGE SUL.	UN	1,00	1.583,90	BDI 1	1.906,07	1.906,07
1.7.0.21.	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 445 KA (TIPO AC)	UN	1,00	91,02	BDI 1	109,63	109,63
1.7.0.22.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4,00	8,01	BDI 1	9,64	38,56
1.7.0.23.	SINAPI	1891	LUBRIFICANTE EM PVC RÍGIDO ROSA-VERDE, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSA-VERDE, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	1,48	BDI 1	1,78	14,24
1.7.0.24.	SINAPI	91905	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	15,55	BDI 1	18,71	112,26
1.7.0.25.	SINAPI	11950	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	UN	26,00	0,47	BDI 1	0,57	14,82
1.7.0.26.	SINAPI	404	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	M	10,00	1,09	BDI 1	1,31	13,10
1.7.0.27.	SINAPI	2510	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	3,00	37,04	BDI 1	44,57	133,71
1.7.0.28.	SINAPI	11991	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,00	110,63	BDI 1	133,13	133,13
1.7.0.29.	SINAPI	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	24,00	10,29	BDI 1	12,38	297,12
1.7.0.30.	SINAPI	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	2,00	17,82	BDI 1	21,44	42,88
1.8.			BANCADAS, LOUÇAS E METAIS						12.957,73
1.8.1.			BANCADA						7.315,56
1.8.1.1.	SINAPI	1745	BANCADA/BANCALHA DE AÇO INOXIDÁVEL (ATSI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,60" M	UN	12,00	364,59	BDI 1	438,75	5.265,00
1.8.1.2.	SINAPI	1750	BANCADA/BANCALHA DE AÇO INOXIDÁVEL (ATSI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 2,00" M	UN	2,00	851,99	BDI 1	1.025,28	2.050,56
1.8.2.			LOUÇAS						2.101,18
1.8.2.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	140,93	BDI 1	169,60	848,00
1.8.2.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	520,68	BDI 1	626,59	1.253,18
1.8.3.			METAIS						3.540,99
1.8.3.1.	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	5,00	121,33	BDI 1	146,01	730,05

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferegov / 873009	PROponente / TOMADOR PM Santana do Livramento	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS
			BDI 1 20,34%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.8.3.2.	SINAPI-1	11773	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1167 / 1168)	UN	2,00	210,13	BDI 1	252,87	505,74
1.8.3.3.	SINAPI-1	13983	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1159 / 1160)	UN	12,00	159,63	BDI 1	192,10	2.305,20
1.9.			PAREDES E PAINÉIS						21.128,76
1.9.1.			ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS						21.128,76
1.9.1.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	113,05	117,10	BDI 1	140,92	15.931,01
1.9.1.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	77,59	55,67	BDI 1	66,99	5.197,75
1.10.			ESQUADRIAS						8.850,63
1.10.1.			PORTAS DE ALUMÍNIO						6.086,97
1.10.1.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	3,71	802,86	BDI 1	966,16	3.584,45
1.10.1.2.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	2,00	1.039,77	BDI 1	1.251,26	2.502,52
1.10.2.			JANELAS DE ALUMÍNIO						2.763,66
1.10.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	4,80	401,30	BDI 1	482,92	2.318,02
1.10.2.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	0,48	771,49	BDI 1	928,41	445,64
1.11.			COBERTURA						24.380,00
1.11.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	49,39	16,09	BDI 1	19,36	956,19
1.11.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	16,91	54,93	BDI 1	66,10	1.117,75
1.11.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	303,64	57,97	BDI 1	69,76	21.181,93
1.11.0.4.	SINAPI-1	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE 0,50 X 2,44* M	M2	21,96	42,54	BDI 1	51,19	1.124,13
1.12.			REVESTIMENTOS						23.464,18

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferêgov 873009	PROponente / TOMADOR PM Santana do Livramento	APeLIDO DO EMPREENHIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS
			BDI 1 20,34%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
1.12.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	258,79	8,48	BDI 1	10,20	2.639,66
1.12.0.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	89,40	34,37	BDI 1	41,36	3.697,58
1.12.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	169,39	39,73	BDI 1	47,81	8.098,54
1.12.0.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	M2	89,88	48,56	BDI 1	58,44	5.252,59
1.12.0.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	37,51	77,75	BDI 1	93,56	3.509,44
1.12.0.6.	SINAPI	36250	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC. COMPRIMENTO 6 M	M	37,89	5,84	BDI 1	7,03	266,37
1.13.			PAVIMENTAÇÃO						41.528,27
1.13.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024	M3	23,03	145,15	BDI 1	174,67	4.022,65
1.13.0.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	116,85	3,35	BDI 1	4,03	470,91
1.13.0.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	37,51	36,01	BDI 1	43,33	1.625,31
1.13.0.4.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	12,97	673,49	BDI 1	810,48	10.511,93
1.13.0.5.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	37,51	131,90	BDI 1	158,73	5.953,96
1.13.0.6.	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	16,06	74,07	BDI 1	89,14	1.431,59
1.13.0.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	83,53	1,55	BDI 1	1,87	156,20
1.13.0.8.	SINAPI	100991	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	25,00	6,20	BDI 1	7,46	186,50

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1059174-35	Nº Transferegov / PROPONENTE / TOMADOR 873009 PM Santana do Livramento	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.	MUNICÍPIO / UF Santana do Livramento/RS			BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Feira da Agricultura						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Feira da Agricultura										
1.13.0.9.	Composição	PISO	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	116,85	97,32	BDI 1	117,11	13.694,30	RA
1.13.0.10.	SINAPI	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	226,00	12,81	BDI 1	15,42	3.484,92	RA
1.14.			PINTURA							
1.14.0.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	168,43	11,81	BDI 1	14,21	2.393,39	RA
1.14.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	168,43	13,69	BDI 1	16,47	2.774,04	RA
1.14.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	168,43	3,71	BDI 1	4,46	751,20	RA
1.15.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO							
1.15.0.1.	SINAPI	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	4,00	188,89	BDI 1	227,31	909,24	RA
1.15.0.2.	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADE, 20 X 20* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	16,88	BDI 1	20,31	81,24	RA
1.15.0.3.	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	14,60	BDI 1	17,57	105,42	RA
1.15.0.4.	SINAPI	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	4,00	15,05	BDI 1	18,11	72,44	RA
1.16.			ACESSIBILIDADE							
1.16.0.1.	SINAPI	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8* E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	3,00	66,84	BDI 1	80,44	241,32	RA
1.16.0.2.	SINAPI	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	192,99	BDI 1	232,24	928,96	RA
1.16.0.3.	SINAPI	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	155,60	BDI 1	187,25	749,00	RA
1.16.0.4.	SINAPI	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLIO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	2,00	143,53	BDI 1	172,72	345,44	RA
1.17.			SERVIÇOS DIVERSOS							
1.17.0.1.	SINAPI	99814	LIPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	M2	313,51	2,01	BDI 1	2,42	758,69	RA
										RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGov	PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1059174-35		873009	PM Santana do Livramento		Estruturação da Feira da Agricultura Familiar, Agroindústria e Economia Solidária.		
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE		05-24 (N DES.)	Feira da Agricultura		Santana do Livramento/RS	20,34%	0,00%
							BDI 3
							0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Feira da Agricultura									
Observações:									
378.219,76									