



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Conde de Porto Alegre

TRECHO: Rua Thomaz Albornoz - Avenida Tamandaré

EXTENSÃO: 1.031,79m

LARGURA: 9,98m

ÁREA: 10.305,37m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Remendo Profundo	187,98	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 2.870,45	R\$ 1.043,29	R\$ 3.913,74	R\$ 5.087,87	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	11,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 139,04	R\$ 461,34	R\$ 600,38	R\$ 780,49	6519+73607
2.2	Pintura de Ligação	11.485,39	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 6.202,11	R\$ 5.283,28	R\$ 11.485,39	R\$ 14.931,01	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	1.180,02	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 12.602,61	R\$ 1.557,63	R\$ 14.160,24	R\$ 18.408,31	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	10.305,37	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 110.061,35	R\$ 13.603,09	R\$ 123.664,44	R\$ 160.763,77	72965 + 72843
								SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI	R\$ 199.971,45	
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Horizontal									
3.1.1	Linha de Bordo - LBO	180,17	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 2.250,32	R\$ 178,37	R\$ 2.428,69	R\$ 3.157,30	72947
3.1.2	Linha de Continuidade - LCO	12,94	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 161,62	R\$ 12,81	R\$ 174,43	R\$ 226,76	72947
Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória								SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI	R\$ 3.384,06	

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI	R\$ 156.427,32
BDI (30%):	R\$ 46.928,19
TOTAL COM BDI 30%:	R\$ 203.355,51