



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Duque de Caxias

TRECHO: Rua Dr. Fialho – Avenida Hector Acosta

EXTENSÃO: 918,14m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 6.427,00m²

PRAZO: 90 dias

| | | | | Unitários | | | Parciais | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--|--|
| DESC. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | UNID. | UNIT. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | PARCIAL C/BDI | REFERÊNCIA/PREÇOS | | |
| 2 | ASFALTAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Adequação de bases e redes ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Remendo Profundo | 504,03 | m² | R\$ 15,27 | R\$ 5,55 | R\$ 7.696,54 | R\$ 2.797,37 | R\$ 10.493,90 | R\$ 13.642,08 | 72208+73710+72945+72881 | | |
| 2.1.2 | Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial | 5,00 | unid. | R\$ 12,64 | R\$ 41,94 | R\$ 63,20 | R\$ 209,70 | R\$ 272,90 | R\$ 354,77 | 6519+73607 | | |
| 2.2 | Pintura de Ligação | 12.854,00 | m² | R\$ 0,54 | R\$ 0,46 | R\$ 6.941,16 | R\$ 5.912,84 | R\$ 12.854,00 | R\$ 16.710,20 | 72942 | | |
| 2.3 | Reperfilagem 3cm espessura | 6.427,00 | m² | R\$ 10,68 | R\$ 1,32 | R\$ 68.640,36 | R\$ 8.483,64 | R\$ 77.124,00 | R\$ 100.261,20 | 72965 + 72843 | | |
| 2.4 | Revestimento 3cm espessura | 6.427,00 | m² | R\$ 10,68 | R\$ 1,32 | R\$ 68.640,36 | R\$ 8.483,64 | R\$ 77.124,00 | R\$ 100.261,20 | 72965 + 72843 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI | | R\$ | 231.229,45 | | |
| 3 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Sinalização Vertical | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Parada Obrigatória – R1 | 13,00 | unid. | R\$ 286,16 | R\$ 41,03 | R\$ 3.720,08 | R\$ 533,39 | R\$ 4.253,47 | R\$ 5.529,51 | | | |
| 3.1.2 | Passagem Sinalizada de Pedestres – A32b | 2,00 | unid. | R\$ 208,36 | R\$ 41,03 | R\$ 416,72 | R\$ 82,06 | R\$ 498,78 | R\$ 648,41 | | | |
| 3.1.3 | Passagem de nível sem barreira – A39 | 2,00 | unid. | R\$ 208,36 | R\$ 41,03 | R\$ 416,72 | R\$ 82,06 | R\$ 498,78 | R\$ 648,41 | | | |
| 3.1.4 | Cruz de Santo André – A41 | 2,00 | unid. | R\$ 192,86 | R\$ 41,03 | R\$ 385,72 | R\$ 82,06 | R\$ 467,78 | R\$ 608,11 | | | |
| 3.1.5 | Placa indicativa do nome da Rua | 2,00 | unid. | R\$ 192,86 | R\$ 41,03 | R\$ 385,72 | R\$ 82,06 | R\$ 467,78 | R\$ 608,11 | | | |
| 3.2 | Sinalização Horizontal | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Linha simples seccionada – LFO2 | 18,33 | m² | R\$ 12,49 | R\$ 0,99 | R\$ 228,94 | R\$ 18,15 | R\$ 247,09 | R\$ 321,21 | 72947 | | |
| 3.2.2 | Linha dupla contínua – LFO3 | 46,80 | m² | R\$ 12,49 | R\$ 0,99 | R\$ 584,53 | R\$ 46,33 | R\$ 630,86 | R\$ 820,12 | 72947 | | |
| 3.2.3 | Linha contínua/seccionada – LFO4 | 9,34 | m² | R\$ 12,49 | R\$ 0,99 | R\$ 116,66 | R\$ 9,25 | R\$ 125,90 | R\$ 163,67 | 72947 | | |
| 3.2.4 | Linha de retenção – LRE e Legenda PARE | 11,81 | m² | R\$ 12,49 | R\$ 0,99 | R\$ 147,51 | R\$ 11,69 | R\$ 159,20 | R\$ 206,96 | 72947 | | |
| 3.2.5 | Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF | 18,86 | m² | R\$ 12,49 | R\$ 0,99 | R\$ 235,56 | R\$ 18,67 | R\$ 254,23 | R\$ 330,50 | 72947 | | |
| 3.2.6 | Faixa de travessia de pedestres “tipo zebra” - FTP-1 | 13,20 | m² | R\$ 12,49 | R\$ 0,99 | R\$ 164,87 | R\$ 13,07 | R\$ 177,94 | R\$ 231,32 | 72947 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI | | R\$ | 10.116,36 | | |

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

| | |
|----------------------|-----------------------|
| TOTAL SEM BDI | R\$ 185.650,62 |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|------------------|----------------------|
| BDI (30%) | R\$ 55.695,19 |
|------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL COM BDI 30%: | R\$ 241.345,80 |
|---------------------------|-----------------------|