



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Hugolino Andrade

TRECHO: Rua Manduca Rodrigues - Rua Thomaz Albornoz

EXTENSÃO: 638,92m

LARGURA: 11,00m

ÁREA: 7.028,12m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	14,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 176,96	R\$ 587,16	R\$ 764,12	R\$ 993,36	6519+73607
2.2	Pintura de Ligação	14.056,24	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 7.590,37	R\$ 6.465,87	R\$ 14.056,24	R\$ 18.273,11	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	7.028,12	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 75.060,32	R\$ 9.277,12	R\$ 84.337,44	R\$ 109.638,67	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	7.028,12	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 75.060,32	R\$ 9.277,12	R\$ 84.337,44	R\$ 109.638,67	72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI								R\$	238.543,81	
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Horizontal									
3.1.1	Linha simples seccionada - LFO2	21,28	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 265,79	R\$ 21,07	R\$ 286,85	R\$ 372,91	72947
3.1.2	Linha de Bordo - LBO	113,52	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 1.417,86	R\$ 112,38	R\$ 1.530,25	R\$ 1.989,32	72947
3.1.3	Linha de Continuidade - LCO	7,10	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 88,68	R\$ 7,03	R\$ 95,71	R\$ 124,42	72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI								R\$	2.486,66	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI	R\$ 185.408,05
----------------------	-----------------------

BDI (30%)	R\$ 55.622,42
------------------	----------------------

TOTAL COM BDI 30%:	R\$ 241.030,47
---------------------------	-----------------------