



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua João Antônio Dias Ribeiro

TRECHO: Rua Pedro Moacir Chalá de Barros – Rua Carlos Giudice

EXTENSÃO: 469,60m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 3.123,58m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Remendo Profundo	72,81	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 1.111,81	R\$ 404,10	R\$ 1.515,90	R\$ 1.970,68	72208+73710+72945+72881
2.2	Pintura de Ligação	6.247,16	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 3.373,47	R\$ 2.873,69	R\$ 6.247,16	R\$ 8.121,31	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	3.123,58	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 33.359,83	R\$ 4.123,13	R\$ 37.482,96	R\$ 48.727,85	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	3.123,58	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 33.359,83	R\$ 4.123,13	R\$ 37.482,96	R\$ 48.727,85	72965 + 72843
								SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI	R\$	107.547,68
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	6,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 1.716,96	R\$ 246,18	R\$ 1.963,14	R\$ 2.552,08	
3.1.2	Passagem de nível sem barreira – A39	2,00	unid.	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 416,72	R\$ 82,06	R\$ 498,78	R\$ 648,41	
3.1.3	Cruz de Santo André – A41	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.1.4	Placa indicativa do nome da Rua	1,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 233,89	R\$ 304,06	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha dupla contínua – LFO3	92,31	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 1.152,95	R\$ 91,39	R\$ 1.244,34	R\$ 1.617,64	72947
3.2.2	Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF	18,86	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 235,56	R\$ 18,67	R\$ 254,23	R\$ 330,50	72947
								SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI	R\$	6.060,81

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será exeutado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI

R\$ 87.391,15

BDI (30%)

R\$ 26.217,34

TOTAL COM BDI 30%:

R\$ 113.608,49