



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Sete de Setembro

TRECHO: Avenida 24 de Maio - Avenida Júlio de Castilhos

EXTENSÃO: 200,68m

LARGURA MÉDIA: 10,97m

ÁREA: 2.003,63m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	5,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 63,20	R\$ 209,70	R\$ 272,90	R\$ 354,77	6519+73607
2.2	Pintura de Ligação	4.007,26	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 2.163,92	R\$ 1.843,34	R\$ 4.007,26	R\$ 5.209,44	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	2.003,63	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 21.398,77	R\$ 2.644,79	R\$ 24.043,56	R\$ 31.256,63	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	2.003,63	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 21.398,77	R\$ 2.644,79	R\$ 24.043,56	R\$ 31.256,63	72965 + 72843
								SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI	R\$ 68.077,46	
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	4,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 1.144,64	R\$ 164,12	R\$ 1.308,76	R\$ 1.701,39	
3.1.2	Passagem de nível sem barreira – A39	1,00	unid.	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 249,39	R\$ 324,21	
3.1.3	Cruz de Santo André – A41	1,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 233,89	R\$ 304,06	
3.1.4	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	1,53	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 19,11	R\$ 1,51	R\$ 20,62	R\$ 26,81	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	16,00	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 199,84	R\$ 15,84	R\$ 215,68	R\$ 280,38	72947
3.2.3	Linha contínua/seccionada – LFO4	9,10	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 113,66	R\$ 9,01	R\$ 122,67	R\$ 159,47	72947
3.2.4	Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF	9,43	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 117,78	R\$ 9,34	R\$ 127,12	R\$ 165,25	72947
								SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI	R\$ 3.569,68	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI R\$ 55.113,19

BDI (30%) R\$ 16.533,96

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 71.647,15