



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Tamandaré

TRECHO: Rua Bento Gonçalves - Avenida João Pessoa

EXTENSÃO: 338,59m

LARGURA MÉDIA: 14,05m

ÁREA: 4.756,85m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2.1	Adequação de bases e redes <sup>(1)</sup>									
2.1.1	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	3,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 37,92	R\$ 125,82	R\$ 163,74	R\$ 212,86	6519+73607
2.2	Pintura de Ligação	9.513,70	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 5.137,40	R\$ 4.376,30	R\$ 9.513,70	R\$ 12.367,81	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	4.756,85	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 50.803,16	R\$ 6.279,04	R\$ 57.082,20	R\$ 74.206,86	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	4.756,85	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 50.803,16	R\$ 6.279,04	R\$ 57.082,20	R\$ 74.206,86	72965 + 72843
								SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI	R\$ 160.994,39	
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	5,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 1.430,80	R\$ 205,15	R\$ 1.635,95	R\$ 2.126,74	
3.1.2	Dê a preferência – R2	1,00	unid.	R\$ 249,86	R\$ 41,03	R\$ 249,86	R\$ 41,03	R\$ 290,89	R\$ 378,16	
3.1.3	Proibido retornar à esquerda - R5a	2,00	unid.	R\$ 206,32	R\$ 41,03	R\$ 412,64	R\$ 82,06	R\$ 494,70	R\$ 643,11	
3.1.4	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha de Bordo - LBO	71,30	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 890,54	R\$ 70,59	R\$ 961,12	R\$ 1.249,46	72947
3.2.2	Linha de Continuidade - LCO	2,60	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 32,47	R\$ 2,57	R\$ 35,05	R\$ 45,56	72947
3.2.3	Linha de Canalização - LCA e Zebrado de pavimento da área de pavimento não utilizável - ZPA	44,19	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 551,93	R\$ 43,75	R\$ 595,68	R\$ 774,39	72947
								SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI	R\$ 5.825,53	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina

Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI R\$ 128.323,01

BDI (30%) R\$ 38.496,90

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 166.819,92