



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Avenida Saldanha da Gama

TRECHO: Avenida 24 de Maio - Rua Vicente Ilha de Vargas

EXTENSÃO: 1.914,06m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 13.483,84m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Remendo Profundo	2.591,40	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 39.570,68	R\$ 14.382,27	R\$ 53.952,95	R\$ 70.138,84	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	13,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 164,32	R\$ 545,22	R\$ 709,54	R\$ 922,40	
2.1.2	Pintura de Ligação	16.331,60	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 8.819,07	R\$ 7.512,54	R\$ 16.331,61	R\$ 21.231,09	72942
2.1.3	Reperfilagem 3cm espessura	2.847,76	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 30.414,08	R\$ 3.759,04	R\$ 34.173,12	R\$ 44.425,06	72965 + 72843
2.1.4	Revestimento 3cm espessura	13.483,84	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 144.007,43	R\$ 17.798,67	R\$ 161.806,10	R\$ 210.347,93	72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI								R\$		347.065,32
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	14,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 4.006,24	R\$ 574,42	R\$ 4.580,66	R\$ 5.954,86	
3.1.2	Ponte Estreita - A22	2,00	unid.	R\$ 207,55	R\$ 41,03	R\$ 415,10	R\$ 82,06	R\$ 497,16	R\$ 646,31	
3.1.3	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	30,09	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 375,82	R\$ 29,79	R\$ 405,61	R\$ 527,29	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	67,99	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 849,20	R\$ 67,31	R\$ 916,51	R\$ 1.191,46	72947
3.2.3	Linha contínua/seccionada - LFO4	60,75	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 758,77	R\$ 60,14	R\$ 818,91	R\$ 1.064,58	72947
3.2.3	Linha de Bordo - LBO	329,87	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 4.120,08	R\$ 326,57	R\$ 4.446,65	R\$ 5.780,65	72947
3.2.4	Linha de Continuidade - LCO	165,75	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 2.070,22	R\$ 164,09	R\$ 2.234,31	R\$ 2.904,60	72947
3.2.5	Linha de Canalização - LCA e zebado de pavimento da área de pavimento não utilizável - ZPA	2,11	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 26,35	R\$ 2,09	R\$ 28,44	R\$ 36,97	72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI								R\$		18.714,83

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI	R\$ 281.369,35
BDI (30%)	R\$ 84.410,80
TOTAL COM BDI 30%:	R\$ 365.780,15