

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES QUE 6,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2		215,37	217,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	21,41	24,04
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	17,96	20,04
SINAPI-I	3746	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,117	123,23	123,23
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	12,25	12,66
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	11,23	11,23
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	24,42	24,42
SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,054	496,61	496,61
COMPOSIÇÃO	TCPO 02220.8.4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M³		771,19	822,35
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,5	16,48	19,09
SINAPI-I	44496	PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO	UN	0,075	185,63	185,63
SINAPI	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	5	64,46	64,46
SINAPI	95258	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	15	27,35	30,50
COMPOSIÇÃO	COMP4	LIMPEZA FINAL DA OBRA - REFERÊNCIA SINAPI 9537	M²		3,41	3,70
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	18,07	18,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,96	20,04
COMPOSIÇÃO	COMP2	COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM	M2		188,66	193,58
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1	8,77	8,77
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1	137,99	137,99
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,102	17,96	20,04
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,133	19,52	21,84

Data 18/10/2022

Responsável Técnico: LETICIA RODRIGUES MACHADO
CREA/CAU: 250441