

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CAIBRO	SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO EM TELhado EM ATÉ DUAS ÁGUAS	M		33,62	36,45
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5831	22,64	25,43
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,491	20,04	22,40
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,95	7,95
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,1279	17,38	17,38
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0074	24,97	28,11
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0102	24,09	27,23

COMPOSIÇÃO	TCPO	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M³		746,72	800,64
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,5	17,10	19,85
SINAPI-I	44496	PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO	UN	0,075	160,35	160,35
SINAPI	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	5	54,45	54,45
SINAPI	95258	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	15	29,12	32,44

COMPOSIÇÃO	LIMP-FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA - REFERÊNCIA SINAPI 9537	M²		3,58	3,89
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	18,21	18,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	19,09	21,30

COMPOSIÇÃO	VIDROS	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM	M2		161,55	166,75
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1	7,00	7,00
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	M2	1	110,00	110,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,102	19,09	21,30
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,133	20,76	23,20

COMPOSIÇÃO	CAL	PINTURA EM PAREDES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M2		5,36	5,91
SINAPI-I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,424	1,33	1,33
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148	24,23	27,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	19,09	21,30

COMPOSIÇÃO	ENC	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA	UN		45,59	51,34
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,31	23,95
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,28	27,39

COMPOSIÇÃO	RETIRADA	RETIRADA DE TELHAS E CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO	M2		10,27	11,49
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,228	22,42	25,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,228	19,09	21,30
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,029	24,97	28,11
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,004	24,09	27,23

13 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:L. MAURICIO R. GOUGEON  
CREA RS 221828