

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	TELHA		TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA - INCLUSIVE TELHA, IÇAMENTO E ACESSÓRIOS	M2		521,37	521,67
SINAPI-I	11029		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	2,11	2,11
SINAPI-I	11068		TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)	UN	1,146	445,16	445,16
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	19,09	21,30
SINAPI	88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	22,42	25,16
SINAPI	93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	25,77	29,02
SINAPI	93282		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	24,88	28,13
COMPOSIÇÃO	LIXAMENTO		LIXAMENTO DE PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2		6,79	7,52
SINAPI-I	3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,3	1,61	1,61
SINAPI	88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2606	24,23	27,02
COMPOSIÇÃO	ENTULHO		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	M3		46,27	48,93
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,09	21,30
SINAPI	91386		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0898	253,06	256,00
SINAPI	91387		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0638	70,01	72,95
COMPOSIÇÃO	LIMPEZA		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		4,05	4,36
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	19,09	21,30
SINAPI-I	3		ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	20,49	20,49
SINAPI-I	12		ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,03	12,00	12,00
COMPOSIÇÃO	TELHA2		COLOCAÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAL METÁLICA - INCLUSIVE IÇAMENTO E ACESSÓRIOS	M2		11,22	11,52
SINAPI-I	11029		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	2,11	2,11
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	19,09	21,30
SINAPI	88323		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	22,42	25,16
SINAPI	93281		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	25,77	29,02
SINAPI	93282		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	24,88	28,13
COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO		REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2		15,89	17,77
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263	23,00	25,81
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5164	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	TOALHEIRO		TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN		47,57	48,78
SINAPI-I	37401		TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	38,00	38,00
SINAPI	88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	24,28	27,39
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	BANCADA		BANCADA EM GRANITO POLIDO COM RECORTE PARA LIXEIRA APOIADO SOBRE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		754,64	757,14
SINAPI-I	4823		MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,1282	44,57	44,57
SINAPI-I	7568		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	1,29	1,29
SINAPI-I	11795		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,1	543,39	543,39
SINAPI-I	37329		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01	89,04	89,04
SINAPI-I	37590		SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	5	24,86	24,86
SINAPI	88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6403	22,84	25,62
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3271	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	KIT		KIT SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		148,92	150,67
SINAPI	86877		VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	110,65	111,31
SINAPI	86885		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	13,02	13,60
SINAPI	86882		SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	25,25	25,76
COMPOSIÇÃO	ESPELHO		ESPELHO PARA FUSADO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		367,19	370,52
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,09	21,30
SINAPI	88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,76	23,20
SINAPI-I	11186		ESPELHO CRISTAL E= 4 MM	M2	1,1	294,40	294,40
SINAPI-I	11953		PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	4	3,74	3,74
COMPOSIÇÃO	APL		TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS ANTICORROSIVOS EM ARMADURAS	M		21,04	23,55
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,00	25,81
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,09	21,30

09 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:Carlos Eduardo Picon Alves
CAU/RS 159342-0