

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	004B	SAIBRO COMPACTADO	M3		95,75	99,08
SINAPI-I	6076	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	1	65,00	65,00
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1	30,75	34,08
COMPOSIÇÃO	005B	SAIBRO PENEIRADO	M3		123,17	129,91
SINAPI-I	6076	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	M3	1	65,00	65,00
SINAPI	92122	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015	M3	1	45,77	51,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	001FUT	META CAMPO FUTEBOL 7	UNIDADE		3.286,81	3.295,49
SINAPI-I	21151	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	M	10,8	286,05	286,05
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,628	82,49	88,51
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	3,02	40,37	40,73
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1	23,76	27,57
COMP	002L	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, COM PLANTIO			28,72	29,16
SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	25,00	25,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564	19,09	21,30
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391	19,13	21,32
COMPOSIÇÃO	003B	CAIBRO EM MAÇARANDUBA OU SIMILAR 15 X15 APARELHADO TRATAMENTO DA MADEIRA (2 PEÇAS - ALTURA 30CM)	M		221,27	227,60
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,2	1,95	2,10
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,4	4,84	4,84
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,66	0,34	0,34
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,40	34,26
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,2	54,47	54,47
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,66	1,56	1,56
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	22,64	25,43
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	20,04	22,40
SINAPI-I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2	64,22	64,22
SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,2	18,61	19,92
COMPOSIÇÃO	001V	COLOCAÇÃO DE POSTES DE VOLEI	UNIDADE		105,52	109,78
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,196	75,52	84,26
SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	0,016	29,24	30,79
COMPOSIÇÃO	001C	CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA	M³		501,48	515,46
COMPOSIÇÃO	001C	CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA	M³		501,48	515,46
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,15	413,76	423,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	19,09	21,30
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,26	1,26
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,126	0,49	0,49
COMPOSIÇÃO	002V	COLOCAÇÃO DE AREIA FINA	M³		109,14	110,66
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,13	85,00	85,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686	19,09	21,30
COMPOSIÇÃO	003V	COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITADA (BRITA N ° 0)	M³		106,42	107,84
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13	83,27	83,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,646	19,09	21,30
Composição	01	REFLETOR LED 200W EM ALUMINIO BLACK TYPE - C/ IP 66 - BRANCO FRIO 6.500K - MICRO LED ULTRA - PINTURA ELETROSTÁTICA - TIPO SLIM - FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO	UN		334,94	342,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	24,44	27,47
SINAPI-I	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO.	UN	2	136,92	136,92
Composição	02	CRUEZETA PARA REFLETORES /POSTES - AÇO ESTRUTURAL SAE 1020 - PARA DOIS REFLETORES GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		443,11	467,35
SINAPI-I	1649	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	3,5	70,74	70,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,44	27,47
Composição	03	CAIXA PASSAGEM CONCRETO - C TAMPA MAIS BORDA PARA ENCAIXE - 40X40X40CM	UN		55,47	59,25
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,15	21,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,00	25,81
SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	40,14	42,08
Composição	04	ESCAVAÇÃO EM SOLO /VALETA - REMOÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE TERRA- ATÉ 60CM PROFUNDIDADE - LAR. ATÉ 20CM.	M		23,76	26,60
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,15	21,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	23,00	25,81
Composição	05	HASTE ATERRAMENTO 3/4" x 2,4M C/ CONECTOR - REVESTIMENTO COBRE ELETROLÍTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		139,86	144,31
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	115,42	116,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,44	27,47

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Desonerado	Não Desoner.
Composição	06	CABO FLEXIVEL PP 2X4,00MM - 300/500V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		12,19	13,16
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	6,08	6,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,44	27,47
Composição	07	CABO FLEXIVEL PP 2X4,0MM TEMPERA MOLE, CLASSE 5-COMPOSTO TEMOPLÁSTICO - 300/500V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		10,96	11,79
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	6,08	6,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,44	27,47
Composição	08	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		14,88	16,07
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	11,22	11,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,44	27,47
Composição	09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		18.570,12	21.483,62
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	96,87	112,12
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	33,80	38,90
COMPOSIÇÃO	ESTACA01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRATO CONCHA,	M³		1.036,00	1.114,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,82	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,46	19,09	21,30
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1	446,01	454,30
03/08/2023						
Data		Responsável Técnico: SIBELE ROSADILLA CREA/CAU: 27594-8				