



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SEHAF – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**

Rua General Câmara, nº 1668- CEP: 97576-180 – FONE: 3968-1096

Cidade Símbolo da Integração Brasileira com Países do MERCOSUL



**MEMORIAL DESCRITIVO SERVIÇOS INICIAIS**

---

**DADOS DA OBRA:**

**OBRA:** *Serviços Iniciais- Placa e Galpão de Obra*

**LOCALIZAÇÃO:** *Rua Clementino F. de Castro*

**BAIRRO:** *Real*

---

**OBJETIVO:**

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução das obras a serem implantadas no município de Sant'Ana do Livramento – RS, através da Prefeitura Municipal, Ministério da Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

**GENERALIDADES:**

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos de engenharia (plantas baixas, cortes e detalhamentos) além de descrever os serviços e materiais utilizados na obra. Trata-se de execução dos serviços iniciais das obras no Bairro Real.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização dos autores do projeto. Para tanto, é necessário que seja pedida permissão por escrito.

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverão ser consultados os autores.

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileira.

A execução de todos os serviços deverá obedecer às normas da ABNT.

---

**1. PLACA DE OBRA**

A empresa contratada deverá confeccionar uma placa para identificação da obra em conformidade com a Instrução Normativa nº 31, de 10 de setembro de 2003, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal - SECOM.

A placa deverá obedecer o padrão conforme os modelos em anexo I.

As placas de obras terão dimensão de 2x1,5m e deverão ser confeccionadas em chapa de aço galvanizado 0,26. As Chapas serão fixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e Metalon 20x20.

O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto auto-clavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anti-corrosivo e tinta automotiva.

## **2. BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA**

A estrutura do barracão deverá ser com barrotes de madeira e fechamento deverá ser em chapa de madeira compensada. O piso será em tabuas corridas de madeira de pinho com medidas de 20cm x 1", devendo estar distante de 20cm do solo a fim que a umidade não entre em contato com o material armazenado. A cobertura será com telhas de fibrocimento 4mm.

Sant'Ana do Livramento, 25 de Maio de 2012.

Responsável Técnico:

---

**Maria Celeste Frechou Martinez**

**Arquiteta e Urbanista**

**CAU 110 839-5**