



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Quadra Poliesportiva - PRAÇA ORIOVALDO GRECELLÉ
LOCAL: Rua Senador Salgado Filho, s/nº - Bairro Centro
ÁREA TOTAL: 660,00m²
PRAZO: 60 dias
DATA: 30/11/2012
BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

UNITÁRIOS												PARCIAIS				
Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QUANT.	UN.	MATERIAL		M.O.		MATERIAL		M.O.		PARCIAL		TOTAL	
1	SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85)	1,02	m²	R\$	216,03	R\$	28,56	R\$	220,35	R\$	29,13	R\$	249,48		
1.2	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00)	2,00	m²	R\$	216,03	R\$	28,56	R\$	432,06	R\$	57,12	R\$	489,18		
1.3	74210/1	Barracão de Obra	8,00	m²	R\$	103,58	R\$	143,27	R\$	828,64	R\$	1.146,16	R\$	1.974,80		
1.4	73659	Instalações Provisórias de água	1,00	un.	R\$	33,87	R\$	79,10	R\$	33,87	R\$	79,10	R\$	112,97		
1.5	41598	Instalações Provisórias de energia	1,00	un.	R\$	502,49	R\$	160,64	R\$	502,49	R\$	160,64	R\$	663,13		
1.6	74077/2	Locação da Obra	660,00	m²	R\$	0,49	R\$	1,98	R\$	323,40	R\$	1.306,80	R\$	1.630,20	R\$	5.119,76
2	PISO EM CONCRETO ARMADO															
2.1	74249/1	Lastro de pedra britada apiloado	660,00	m²	R\$	1,61	R\$	0,61	R\$	1.062,60	R\$	402,60	R\$	1.465,20		
2.2	68053	Lona plástica preta	660,00	m²	R\$	0,81	R\$	2,32	R\$	534,60	R\$	1.531,20	R\$	2.065,80		
2.3	72182 21141	Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de aço (21141)	660,00	m³	R\$	33,76	R\$	14,69	R\$	22.281,60	R\$	9.695,40	R\$	31.977,00	R\$	35.508,00
3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA															
3.1	73787/1	Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aço galvanizado	230,00	m²	R\$	54,35	R\$	74,48	R\$	12.500,50	R\$	17.130,40	R\$	29.630,90	R\$	29.630,90
4	PINTURA															
4.1	74245/1	Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica	660,00	m²	R\$	1,70	R\$	6,11	R\$	1.122,00	R\$	4.032,60	R\$	5.154,60		
4.2	41595	Demarcação com tinta acrílica	41,00	m²	R\$	0,36	R\$	5,27	R\$	14,76	R\$	216,07	R\$	230,83	R\$	5.385,43
5	EQUIPAMENTOS															
5.1	25398	Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm)	1,00	un.	R\$	2.222,91	R\$	-	R\$	2.222,91	R\$	-	R\$	2.222,91		
5.2	25400	Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas	1,00	un.	R\$	922,57	R\$	-	R\$	922,57	R\$	-	R\$	922,57		
5.3	25399	Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm)	1,00	un.	R\$	507,05	R\$	-	R\$	507,05	R\$	-	R\$	507,05	R\$	3.652,53
6	SERVIÇOS FINAIS															
6.1	9537	Limpeza final da obra	660,00	m²	R\$	0,11	R\$	1,15	R\$	72,60	R\$	759,00	R\$	831,60	R\$	831,60

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ÂNGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435
Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012

TOTAL
BDI (30%)
TOTAL COM BDI 30%:
R\$ 80.128,22
R\$ 24.038,47
R\$ 104.166,69