



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DPD - Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **Praça das Nações**
Local: **Loteamento Jardim Europa**
Rua Concesso Cassales, s/nº
Área total: **14.394,37m²**
Data: **05/2021**

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os serviços e os materiais a serem utilizados nas melhorias construtivas a serem executadas na Praça das Nações, através de recurso do Contrato de Repasse 887882/2019, do Ministério do Turismo, através do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, no valor total de R\$ 238.750,00 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais), com contrapartida da prefeitura Municipal – Secretaria de Turismo – de R\$ 2.512,00 (dois mil quinhentos e doze reais).

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, poderão ser executadas sem autorização do autor do projeto.

Deverá conter no canteiro de obras EPI / PCMAT / PCMSO, para que todos os funcionários trabalhem dentro das normas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho.

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverão ser consultadas as autoras.

Descrição Geral do Projeto:

A praça possui uma área extensa, propícia para atividades de descanso, lazer e prática de esportes. O projeto prevê obras de melhorias na infraestrutura da praça, com a pavimentação de caminhos internos, recantos de descanso, instalação de postes de iluminação e colocação de bancos. O projeto prevê também a limpeza das calçadas com retirada da vegetação, recuperação de alguns trechos danificados e construção de rampas de acesso nas calçadas junto às esquinas entre outros elementos para prover maior acessibilidade ao local, por tratar-se de área com declive, como guarda-corpos nas escadas e guias na calçada onde há diferença de nível desta com o interior da praça.

1 - SERVIÇOS INICIAIS:

1.1 - Barracão de Obra:

Deverá ser organizado um espaço determinando o local para depósito de materiais e ferramentas e outro para preparação do material.

1.2 - Instalação Provisória de energia:

A instalação provisória de energia deverá ser providenciada pela municipalidade para a execução da obra.

1.3 - Instalação Provisória de água:

A instalação provisória de água deverá ser providenciada pela municipalidade para a execução da obra.

1.4 – Almoxarifado e Sanitário/Vestiário:

O orçamento prevê construção de almoxarifado para guarda de materiais e ferramentas e de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DPD - Departamento de Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471.

sanitário/vestiário para funcionários. O sanitário poderá ser químico, conforme preferência da construtora.

2 - DEMOLIÇÕES:

Demolição e remoção das calçadas de concreto danificadas. A marcação destas áreas está identificada no projeto.

3 - PAVIMENTAÇÃO:

3.1 - Calçadas:

3.1.1 – Passeios Públicos:

Será executada recuperação da pavimentação da calçada, nos pontos onde estiver danificada, bem como a construção de rampas de acesso nas esquinas. A recuperação será de concreto magro, ou armado quando se tratar de bueiros de escoamento pluvial.

Será instalado piso tátil nos lugares indicados no projeto, conforme ABNT NBR 16537/2016.

Serão colocadas guias de balizamento junto ao limite interno da calçada onde houver desnível em relação ao interior da praça.

3.1.2 - Caminhos Internos:

Seguirão desenho especificado no projeto, seguindo a topografia do terreno e se adequando em alguns pontos para manter inclinação máxima de 8,33%, conforme ABNT NBR 9050/20. Serão construídos de piso de concreto armado com acabamento desempenado ou vassourado antiderrapante com espessura mínima de 6cm, sobre base compactada.

Será instalada lona plástica 150 micra e tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 KG/m²), diâmetro do fio = 5,0mm, largura = 2,45m, espaçamento da malha = 10x10cm.

3.2 – Recantos de Estar:

Terão desenho e localização conforme projeto e serão pavimentados com blocos intertravados retangulares em espinha de peixe, de cor marrom, com base bem nivelada e compactada, serão assentados sobre camada de areia e com perímetro delimitado por meio-fio de concreto, sem desnível. Deverão seguir as demais orientações de acabamento do fabricante, quanto a recortes, juntas e compactação final.

3.3 - Escadas:

Construídas para vencer os desníveis sobre o terreno, devem manter o desenho do projeto e serão executadas com acabamento cimentado, em continuidade aos caminhos, já especificados. Nas escadas serão instalados corrimãos, de acordo com a ABNT NBR 9050/20, de tubos metálicos pintados de preto ou grafite.

Será instalado piso tátil nos lugares indicados no projeto.

4 - ILUMINAÇÃO:

Serão colocados postes de iluminação ao longo dos caminhos e recantos a serem construídos conforme projeto. Terão bases de concreto, de 30x30cm x 10cm de espessura, construídas a margem dos caminhos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO


DPD - Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471.

Os postes serão do tipo Pétala simples e duplo, retos (sem inclinação), de metal, de cor preto ou grafite com lâmpadas Led, de boa qualidade. A construtora deverá apresentar o(s) modelo(s) das luminárias às projetistas para aprovação destas, antes de efetuar a compra das luminárias.

5 - LIMPEZA FINAL:

Deverão ser previamente retirados todos os restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. A obra deverá ser entregue completamente limpa, nenhum material de obra poderá ficar no local, causando perigo e aspecto visual de obra não acabada.

Santana do Livramento, 20 de maio de 2021.


Andréa L. Hamilton Ilha
Arquiteta e Urbanista
CAU A 22292-5


Carina Helena Farias Benítez
Arquiteta e Urbanista
CAU A 17970-1




André Rosadilla
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 27534-6